공 사 작 업 계 획 통 보

문서번호 JG-2026-11-07 (가상) 작성일 2026.11.10 개정 1

수신: 원청 공사관리팀 발신: 가상-제관F (제관·내화물)

제목: 광양 2고로 개수 상승관·하강관 및 가스청정설비 보수 작업계획 통보의 건

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사는 광양 2고로 개수공사와 관련하여 아래와 같이 작업을 시행하고자 통보드립니다.

가. 상승관·하강관 가스 배관 절단·보수

- 작업장소는 하강관 구간이며 11월 15일 착수하여 '27. 1. 11. 종료 예정입니다.
- 주간 작업이고 1일 10명이 투입되며, 화기작업(용단·용접)과 고소작업이 포함됩니다.
- 원청의 가스 계통 차단 및 블리더 방산이 끝난 뒤 착수합니다. 방산 완료 여부는 원청 확인을 요청드립니다.

나. 제진기·가스청정설비 보수·교체

- 제진기 일원에서 '26.11.22. 부터 2027-02-20 까지 주야간 교대로 14명이 작업합니
- 화기작업, 밀폐공간 출입, 중량물 취급이 수반되며 야간에는 교체품 반입·인양 위주입니다.

다. 보수 자재 가공

- 자재 야드에서 2026.11.12 ~ 2026.12.31 주간 5명이 그라인딩·절단 작업을 합니

3. 하강관 절단·보수 작업절차는 다음과 같습니다.

작업허가서(화기·고소) 발급 → 가스 계통 차단·맹판 확인 → 작업 전 가스 측정 (LEL 10% 미만, O2 18~23.5%, CO 30ppm 미만) 기록 → 화재감시자 배치·불티비산방지포 절단·보수 용접 → 비파괴검사 → 작업 종료 후 30분 화재감시 → 허가서 반납

4. 기타 자세한 사항은 당사 안전관리자 최가상(가상), 작업 책임자 정가상(가상)에게 문의하여 주시기 바랍니다. 끝.

※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.